



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ด้วยพระราชบัญญัติประกอบกับรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วง ๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น ช่วงที่ ๒ เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วง ๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร กว้าง ๔ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น ทำตามรายการละเอียดที่อบต.หินดาดกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายปัญญา ผั่นดอนตู ผู้อำนวยการกองช่าง . ประธานกรรมการ
 ๒. นายโกมินทร์ แสดใหม่ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายสมภพ เกตุขุนทด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายประพันธ์ เชาวนดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนบ้านหนองยารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง :

ช่วงที่ 1 เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วงๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น ช่วงที่ 2 เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่เกรด
เกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วงๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น
ทำตามรายการละเอียดที่ อบต.หินดาด กำหนดให้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

วันที่ประมาณราคา/งานก่อสร้าง : 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor-F	ราคา/หน่วย xFactor-F	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน	หน่วย	1.00	79,639.02	79,639.02	1.3624	108,500.20	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	หน่วย	1.00					
	(ค่างานอยู่ในรายการค่าดำเนินการแล้ว)							
คิดเป็นเงินงบประมาณ				ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)		รวม	108,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	79,639.02
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor-F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor-F งานก่อสร้างสะพาน และ ท่อเหลี่ยม	=	1.2782

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประพันธ์ เชาวน์ดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโกมินทร์ แสดใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ เกตุขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานขุดรื้อถนนหินคลุก (เดิม) ลึกเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	ราคา น้ำมัน
2	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม(ขนาดกลาง)	4,700.00	ตร.ม.	-	3.60	16,920.00	28.00 -
2	งานดินถมบดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	33.37	-	28.99
3	งานหินคลุกบดทับแน่น	147.00	ลบ.ม.		426.66	62,719.02	บาท/ลิตร
4	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	289.72	96.00	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	128.00	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	188.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	241.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	290.00	-	
						-	
รวมค่างานต้นทุน						79,639.02	บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนบ้านหนองยารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	79,458.38	79,458.38	1.3624	108,254.10
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					

TOTAL

108,254.10

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

108,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

79,458.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผอ.กองช่าง

(นายปัญญา ผั่นตอนตุ๋)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายปัญญา ผั่นตอนตุ๋)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายโกมินทร์ แสดใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ลงชื่อนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมภพ เกตุขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่ออนุมัติ

(นายประพันธ์ เขาวนดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนบ้านหนองยารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 24 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,500

ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วงๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น ช่วงที่ 2 เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมผิวทางเดิมเป็นช่วงๆ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 180 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น ทำตามรายการละเอียดที่ อบต.หินดาด กำหนดให้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,700.00	3.63	17,061.00	1.3624	4.95	23,243.91
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	139.73	-	1.3624	190.37	-
3	งานรองพื้นทางลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	197.17	-	1.3624	268.63	-
4	พื้นทางหินคลุก (บดทับแน่น)	ลบ.ม.	147.00	424.47	62,397.38	1.3624	578.30	85,010.20
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	449.31	-	1.3624	612.14	-
	5.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร	-	568.70	-	1.3624	774.80	-
	5.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร	-	1,000.57	-	1.3624	1,363.18	-
	5.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,549.43	-	1.3624	2,110.94	-
	5.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	-	2,339.17	-	1.3624	3,186.89	-

TOTAL

108,254.10

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

100,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

79,458.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782