

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ราคา ๑๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ ๔.

๕.๒ ประ ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายปัญญา ผั่นดอนตู ประธานกรรมการ
- นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง กรรมการ
- นายสมภพ เกตุขุนทด กรรมการ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/ จำนวน.....⁴.....แผ่นประมาณการเมื่อ วันที่.....²⁴..... พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	143,865.00	1.2726	183,082.60	Factor F
2	ป้ายโครงการ			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				183,082.60	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				183,000.00	
สรุป		(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกมินทร์ แสดใหม่)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิรัฐกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศรี วงศ์แก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ผั่นดอนตู)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เปี้ยกลาง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมภาพ เกตุขุนทด)

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

งานหินคลุก ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	165.00	1
ค่าขนส่งระยะทาง	50 กม.	ลบ.ม.ละ	=	79.14	2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	244.14	3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) X 1	ลบ.ม.ละ	=	244.14	4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	63.46	5
รวมค่างานต้นทุน (4+5)		ลบ.ม.ละ	=	307.60	


งานลูกรัง ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	15.00	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	26.75	2
ค่าขนส่งระยะทาง	10 กม.	ลบ.ม.ละ	=	25.33	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	67.08	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	67.08	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	39.90	6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	106.98	

งานดิน ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	5.00	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	17.80	2
ค่าขนส่งระยะทาง.	1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	7.04	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	29.84	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	29.84	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=		6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	29.84	

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8



หมายเหตุ

- การบดทับแน่นของชั้นหินคลุกต้อง
ใช้ชุดเครื่องจักรที่ทำการบดอัดแน่น
เท่านั้น

แผนที่สังเขป

องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอตาบขุนทด จังหวัดนครราชสีมา			
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8	บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลหินลาด อำเภอตาบขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	สำรวจ	เขียน
ตรวจสอบ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) รองนายกฯ	เห็นชอบ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) นายก อบต.หินลาด	อนุมัติ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) นายก อบต.หินลาด	ตรวจสอบ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) รองนายกฯ
ตรวจสอบ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) รองนายกฯ	อนุมัติ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) นายก อบต.หินลาด	ตรวจสอบ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) รองนายกฯ	อนุมัติ (นายสมศรี วงศ์แก้ว) นายก อบต.หินลาด